

工事番号												(様式-1)			
町長		副町長		会計管理		課長		係長		担当者		審査者		設計者	
令和 2 年度 町道街道線石積復旧工事 実施設計書															
町道街道線 和田字鍛冶足西側															
設 計 大 要								施 工 方 法							
練石積工 (巨石積) A=25.3m2								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				補正なし			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

工 事 設 計 用 紙 長 和 町

総 括 情 報 表 頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信 (2) 02.05.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 03 計上なし 03 補正なし 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

長 和 町

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
河川維持						
土工			式			
作業土工			式			
掘削			式			
埋戻し	10.6	m ³				工種 第0001号表
土砂等運搬	6.9	m ³				工種 第0002号表
石積撤去工	3.7	m ³				工種 第0003号表
石積・庭木撤去工			式			
			式			

長 和 町

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積・庭木撤去						
普通作業員	5.0	人				
土木一般世話役	2.0	人				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次	15	時間				
庭木運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1	式				施工 第0-0004号表
石積（張）工			式			
石積 1.5m×5.0m	25.3	m ²				工種 第0004号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						

長 和 町

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						

長 和 町

掘削

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m 3				施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	m 3				

長 和 町

工種明細表

工種 第0002号表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m3				施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m3				

長和町

工種明細表

工種 第0003号表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.5km以下 パツ砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3				施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	m3				

長和町

石積

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0009

1.5m×5.0m

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 遮水シートなし	1	m2				施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m2				

長和町

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0010

掘削
土砂

機械構成比:			労務構成比:			材料構成比:			市場単価構成比:			標準単価:		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考								
バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次		供用日		バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次										
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)										
軽油		L		軽油 1. 2号 バトルール給油										
積算単価		式		積算単価										
*** 単位当り ***														
土質:土砂 施工数量:小規模(標準)				施工方法:上記以外(小規模) 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ										

長和町

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0011

埋戻し 小規模 土砂 1 m3 当り

機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	
代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次	
ダンパ及びランマ [ランマ]		供用日		ダンパ及びランマ [ランマ]	
普通作業員		人		普通作業員	
特殊作業員		人		特殊作業員	
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)	
軽油		L		軽油 1. 2号 バトロール給油	

長和町

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0012

埋戻し 小規模 土砂 1 m3 当り

機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:	標準単価:	
代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド	
積算単価		式		積算単価	
*** 単位当り ***					
施工方法: 上記以外(小規模) 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				土質: 土砂	

長和町

施工内訳表

頁0-0013

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0-0003号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 小規模 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 1.5km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

長 和 町

施工内訳表

頁0-0014

庭木運搬

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0-0004号表

1

式 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 小規模 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 7.5km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

長 和 町

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0015

巨石積(練)
40cm以上60cm未満
機械構成比:

遮水シートなし

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス1次		日		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料		
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排ガス1次		供用日		バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

長和町

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0016

巨石積(練)
40cm以上60cm未満
機械構成比:

遮水シートなし

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油		L		軽油 1.2号 バトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
石材径区分: 40cm以上60cm未満 止水シートの有無: 止水シートなし 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2): 3.0m3を超え3.5m3以下 裏込材規格: 再生クラッシャーラン RC-40 胴込・裏込コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし				遮水シートの有無: 遮水シートなし 裏込材の有無: 裏込材あり ラフテレーンクレーン賃料補正係数: 1 胴込・裏込コンクリートセメント種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし 表割増: 表割増 工程条件と同じ		

長和町